



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Območna enota Sežana

OBČINA ILIRSKA BISTRICA	
Prejeto: 19-02-2019	Sig. znak:
Vredn.:	Priloge: 2
Številka zadeve: 371-18/2019-2	



0380004272

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14

6250 ILIRSKA BISTRICA

Šifra: 34093-1/2019
Datum: 18. 02. 2019

Zadeva: **Predlog programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2019**

V prilogi vam pošiljamo Predlog programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2019 v občini Ilirska Bistrica, ki so pod krajevno pristojnostjo ZGS, OE Sežana.


Predlog programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2019 je pripravila Krajevna enota Ilirska Bistrica.

Opis del je omogočen na portalu zgs.gisportal.si vpogled v »Opise del« v aplikaciji »Vzdrževanje«. Zunanji uporabniki dostopajo do portala »uporabniško ime = zgs; geslo = zgs«.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Andrej Zadnik, gozd.inž.
Višji sodelavec I.




Boštjan Košiček, univ. dipl. inž. gozd.
Vodja OE Sežana

Priloge:

- Predlog programa....(1x),
- Zbirni program vzdrževalnih del...(1x)



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2019

investitor:	Občina ILIRSKA BISTRICA
Krajevna enota:	ILIRSKA BISTRICA
Območna enota:	14

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
KORITNICE - MILANJA	142022	2005
opis dela	enota	količina
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2 Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	4 Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	60 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
KORITNICE - ŽLEBE	142023	3422
opis dela	enota	količina
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3 Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	7 Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	40 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	16 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
KRAVJE STAJE - KRIŽ	142027	1944
opis dela	enota	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	80 Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	2 Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	7 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
JABLANICA - BORŠT	142029	1425
opis dela	enota	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	60 Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
VRBOVO - BORŠT	142030	2711
opis dela	enota	količina
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	2 Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
CERKVENA SNOŽET	142032	441
opis dela	enota	količina
Prometna signalizacija in oprema - postavitve cestne zapore - dobava in namestitvev - zapornica	kos	1 Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	50 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
VOLČJI HRIB	142034	1293
opis dela	enota	količina
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	1.2 Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	40 Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	6 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
TRNOVSKI STUDENEC	142036	3576
opis dela	enota	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	80 Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3 Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	6 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
ČRNE NJIVE - TUŠČAK	142037	4077
opis dela	enota	količina
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	4 Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	70 Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	10 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ŠEMBIJE-MILANJA-TRNOVSKA BAJTA	142038	7579	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	7	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	1	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija 0-32 mm</i>	m3	80	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	10	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BAČKA CESTA	142040	5011	
opis dela	enota	količina	
cevní prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	8	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betosnka	m2	1	Razpršeno na odseku
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	27	Delo na odseku
Nepredvidena dela - pomožna ročna dela	h	8	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast III	m3	24	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	5.01	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
V BAČKI DOL	142041	1447	
opis dela	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1.45	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	15	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
CESTA V MIKULO	142043	660	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	5	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0.66	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
DOLENJSKI POTOK - BRAMŠČAK	142051	5455
opis dela	enota	količina
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	1 Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	24 Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	4.5 Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	h	4 Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1 Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	20 Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	8 Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - odstranjevanje splazelega materiala z odvozom	m3	30 Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
LOVSKA KOČA - DOLENJSKA DRAGA	142052	495
opis dela	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8 Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	1 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
STAREGUTNIK	142053	1072
opis dela	enota	količina
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	6 Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	2 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
ZAGOVC	142054	1875
opis dela	enota	količina
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1.9 Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	20 Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
MRZLEK	142055	368
opis dela	enota	količina
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	0.4 Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	20 Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8 Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	0.8 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
NOVOKRAČINE - ČEPL	142059	1327
opis dela	enota	količina
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	6 Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	6 Delo na lokaciji
vtočna glava - material in izvedba - betonsko vtočno čelo - Ø 50 cm	kos	2 Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	2 Delo na lokaciji
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	4 Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1.3 Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I / Grobi tampon 0 -150 mm	m3	40 Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	10 Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	20 Cela cesta
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	kos	1 Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Prometni znak; Prepovedan promet za tovorna vozila, šifra II - 7, dimenzije T 400 mm (spletna stran podjetje ELC) 		
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije / GOZDNA CESTA - uporaba na lastno odgovornost	kos	1 Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Prometni znak; Prepovedan promet za tovorna vozila, šifra II - 7, dimenzije T 400 mm (spletna stran podjetje ELC) 		
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	kos	1 Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Dopolnilna tabla za znak prepovedan promet za tovornjake z napisom; Ob razmočenosti terena montaža na obstoječi drog 		
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije / GOZDNA CESTA - uporaba na lastno odgovornost	kos	1 Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> Dopolnilna tabla za znak prepovedan promet za tovornjake z napisom; Ob razmočenosti terena montaža na obstoječi drog 		
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	75 Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
MADRGOVCE	142061	1210
opis dela	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8 Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
RAČICE - ŠPILJA	142070	2590
opis dela	enota	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	180 Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	5 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
RAČICE - DANE	142071	1716
opis dela	enota	količina
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	80 Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	100 Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste
VELIKO BRDO - DANE	142073	1558
opis dela	enota	količina
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	24 Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	5 Razpršeno na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I / Grobi tampon 0 - 150 mm	m3	10 Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	30 Cela cesta
Nepredvidena dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	30 Razpršeno na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	3 Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VELIKO BRDO - ZAGOVC	142074	2679	
opis dela	enota	količina	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2.7	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	16	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - delavec	h	4	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	20	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	50	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	50	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GRIŽE	142076	417	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	0.8	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KLIVNIK	142081	3152	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	20	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	40	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	2	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PODBEŽE - KLIVNIK	142083	2213	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	100	Cela cesta
• granulacija 0-32			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MALE LOČE - MRZLEK	142086	2062	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	100	Cela cesta
• granulacija 0-32			
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	3	Razpršeno na celi cesti
• 3,0 km			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
DRENOVNIK	142087	1079	
opis dela	enota	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	40	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PREGARJE - UŠINJE BRDO	142091	5847	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	3	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	3	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	16	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	180	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	5	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - koritnica	m	330	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČELJE - BRCE	142092	3326	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	5	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	16	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	2	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	50	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> granulacija od 0 do 32 mm 			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SVETIŠČE	142093	1755	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1.8	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	1.8	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOČEVSKA CESTA	142094	2846	
opis dela	enota	količina	
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	24	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	70	Cela cesta
• granulacija od 0 do 32 mm			
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	4	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PRELOŽE - KLADE	142096	1798	
opis dela	enota	količina	
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	4	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8	Delo na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	2	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRNEVC	142097	3305	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	6.6	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	24	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	90	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	4	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
CELJSKA CESTA - KOBILJAKI	142098	784	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0.8	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	6	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RJAVČE - DOLGI RT	142101	1261	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	2	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / granulacija 0-32 mm	m3	30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	1	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KARLOVICA - ZALOKE	142102	849	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	0.8	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	4	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija 0-32 mm</i>	m3	30	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KILOVČE - KOČEHE	142104	1404	
opis dela	enota	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	1	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I / <i>granulacija 0-32 mm</i>	m3	60	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	8	Cela cesta
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem	kos	1	Delo na lokaciji

Datum izpisa: 18. 2. 2019



Zbirni program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2019

investitor:	Občina ILIRSKA BI STRICA
Krajevna enota:	ILIRSKA BI STRICA

opis dela	enota	količina	cena brez ddv v €/ enoto	znesek v € kol. * cena
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom	h	1,00		
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	268,00		
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	m3	/		
Nepredvidena dela - odstranjevanje splazelega materiala z odvozom	m3	30,00		
Nepredvidena dela - pomožna ročna dela	h	8,00		
Nepredvidena dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	30,00		
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-arm.betonski	m3	/		
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	75,00		
Odvodnjavanje - cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 100 cm	m	/		
Odvodnjavanje - cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	8,00		
Odvodnjavanje - cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	m	/		
Odvodnjavanje - cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	m	12,00		
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska	m2	1,00		
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - betonska oev	kos	/		
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	5,00		
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonska oev	kos	/		
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	kos	/		
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonsko vtočno čelo - Ø 50 cm	kos	2,00		
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	2,00		
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	55,00		
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - koritnica	m	330,00		
Prometna signalizacija in oprema - drogovni - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem	kos	1,00		
Prometna signalizacija in oprema - drogovni - dobava materiala / izvedba - postavitve droga z obbetoniranjem	kos	/		
Prometna signalizacija in oprema - postavitve cestne zapore - dobava in namestitvev - zapornica	kos	1,00		
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table..) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitvev signalizacije	kos	4,00		
Ročno vzdrževanje - delavec	h	8,00		
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	16,00		

Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	/	
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	97,00	
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	190,00	
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	50,00	
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	760,00	
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast II	m3	950,00	
Vzdrževanje in obnova vozišč - obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast III	m3	24,00	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje oestišča z rovokopačem - brez koritnice	km	/	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje oestišča z grederjem - brez koritnice	km	18,40	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje oestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	31,92	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	40,40	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	13,80	

skupaj brez ddv			
ddv 9,5%			
Vse skupaj			

Datum izpisa: 18. 2. 2019